
THREE JOINTS / ONE OPEN SKY

M4 우선 발전안 — 공공 학습·자료·작업 공간을 연결하는 세 공유 접점과 하나의 중정

평면 / 벽·개구부·가구 배치 가설



A 조용한 열람 B 열린 서가·대화 C 자료 작업·배움


AB 함께 읽기 BC 작업·전시 CA 토론·피드백 V 비움

실선 화살표: 주진입 / 흙빛 점선: 연결 가능한 경로 / A 문턱: 미닫이 제안

0 1u


주평면 1 u = 110 mm / 축척은 상대 단위

동일 높이로 본 중첩·비움 모델



지붕 위 점선: 원래 모듈 경계 / 흙빛: 두 겹 접점

높이 h=0.55 u는 입체 관계를 보기 위한 가설이다.



s1–s2 / 평면의 실제 교차 경계로 구성한 개념 단면

비움에는 지붕을 두지 않는다. 구조·배수·관리 출입은 후속 검토.

선택과 남은 과제

실내는 2.154 u^2, 세 모듈 합의 71.8%가 남는다. 중정은 0.183 u^2, 공유 접점은 각 0.099 u^2다. 겹침으로 생긴 중복 면적과 비움을 모두 반영했다.

원래 외곽을 같은 규칙에 다시 놓아도 세 접점과 공통 영역은 생긴다. 다만 정확한 120° 대칭은 사라진다. 현재안의 정규화는 의도적인 설계 선택이다.

동선 중심선·벽·가구 충돌은 확인했다. 유효 폭·피난·위생·실측 규모가 정해지기 전의 평면 연구이며 완성된 시설 설계가 아니다.

기하적 규칙성은 배치·중첩에서 검증. 활동과 경계는 그 규칙 위에 제안. 대지 방위·절대 치수·구조 성능 미확인.